
# Bürgerinfo





Projekt: Sanierung der Bahnhofstraße (K 2668) in Großaltdorf Projektnr./Vorgang: VB2001/657959

#### Ablauf



- Vorstellung der Baumaßnahme
  - Bestand
  - Planung
- Kosten Baumaßnahme
  - Kosten für die Eigentümer
- Beweissicherung
- Weiterer Ablauf / Bauablauf





# Ausgangssituation

#### Mischwasserkanal

- optische Inspektion im Zuge der EKVO von 2009-2012 sowie
   2023: Schäden dokumentiert
- Überbelastung des Kanals in Teilbereichen: Schacht 2MW0169 bis 2MW0196 Aufdimensionierung erforderlich
- Erneuerung Haltung 2MW0169 2MW0198
- Restliche Haltungen: Kanalinnensanierung mittelfristig

# Wasserleitung

- Alte Rohre
- Alte Hydranten







Projekt: Sanierung der Bahnhofstraße (K 2668) in Großaltdorf









BBFC-: Infiltration Fließen - kontinuierliches Fließen im Verbindungsbereich[5Uhr]



BAHB-: Schadhafter Anschluss Anschluss zurückliegend [2Uhr]
Projekt: Sanierung der Bahnhofstraße (K 2668) in Großaltdorf



BAHB-: Schadhafter Anschluss Anschluss zurückliegend [12Uhr]



BCAEB: Anschluss einfacher Anschluss - Loch gemeißelt Anschluss geschlossen [12Uhr] 150.00 mm



# Ausgangssituation

#### Straßenbau

- Entwässerung der Fahrbahn vorhanden
- Unebenheiten, Setzungen, Rissbildungen → Pfützen
- Flickstellen, Ausbesserungen
- Schäden an den Borden
- Verdrückung der Pflastersteine im Gehweg











































# Leitungsträger

- Strom: größtenteils erdverlegt, teilweise Freileitung
- Telekom: erdverlegt, vorhanden
- Straßenbeleuchtung: Masten auf der Westseite der Bahnhofstraße vorhanden
- Gas: teilweise vorhanden von Einmündung Hauptstraße bis Abzweig August-Halm-Str.
- Breitband: nicht vorhanden

#### Arbeiten des Landkreises



#### Straße

#### Grundsätzliche Maßnahme des Kreises

- Erneuerung Asphaltdeckschicht 4 cm
- Schadstellenbehebung (Austausch Asphalttragschicht)
- Austausch von Straßeneinlaufabdeckungen






#### Kanal

- Aufdimensionierung der Hauptleitung von Schacht 2MW0196 bis 2MW0192 auf DN 400, ca. 190 m
- Erneuerung der Haltung 2MW0169 2MW0198, ca. 63 m
- Kanalinnensanierung von Schacht 2MW0198 bis 2MW0196, ca. 70 m mittelfristig erforderlich wird vorerst zurückgestellt
- Erneuerung der Hausanschlüsse bis Grundstücksgrenze (falls technisch erforderlich)

## Wasserleitung

- Erneuerung der Hauptleitung in der Bahnhofstraße im Württembergischen Schachthydrantensystem, ca. 340 m
- Erneuerung der Wasserhausanschlüsse bis Grundstücksgrenze (falls technisch erforderlich)







#### Straßenbau

- Zwischen den Stationen ca. 0+070 bis 0+320 erfolgt eine Fahrbahnverbreiterung von 5,50 m auf 6,50 m
- Ausbau erfolgt Teilweise in Voll- und Teilausbau
- Der Aufbau entspricht gem. RStO 12 der Belastungsklasse von Bk 1,8
- Unter dem Oberbau wird gemäß Bodengutachten 30 cm Bodenaustausch/Bodenverbesserung durchgeführt



#### Straßenbau

- Austausch des Rundbords auf der ganzen westlichen Gehwegseite durch Hochbord (Zufahrten Rundbord)
- Austausch Entwässerungsrinne im Verbreiterungsbereich durch einen Hochbord (Zufahrten Rundbord)
- Erneuerung des Gehwegs in Pflasterbauweise auf ganzer Länge
- Die Pflasterfläche in der August-Halm-Str. wird durch Asphaltbelag ausgetauscht
- Gehwegbreite zwischen 1,30 und 1,50 m derzeit soll auf 2,10 m verbreitert werden (Ausarbeitung in A-Planung)



# Straßenbau – Sonstige Infos


- Fahrbahn Verbreiterung in Teilbereichen auf 6,50 m
  - → Hindernisse (Verengungen, Bauminseln) usw. nicht zulässig
- Verkehrsschau geprüft: derzeit kein Zebrastreifen möglich
- Prüfung der 30er-Zone nach der Baumaßnahme
- Lärmreduzierung durch:
  - Neue ebene Schachtabdeckungen, belagseben, dämpfende Einlage
  - Ebener Fahrbahnbelag







# Vollausbau M1:25 1,50 6,50 3,76 Gehweg Fahrbahn Fahrb





# Leitungsträger

#### Strom:

- bereits erdverlegt (Niederspannung und 20 kV-Leitung)
- Zusätzliche Verlegung von Leerrohren

#### Telekom:

- bereits erdverlegt, derzeit keine Änderung vorgesehen

# Straßenbeleuchtung:

 Erneuerung einschließlich neuer Lampenmasten auf gesamter Länge erneuert mit LED



# Leitungsträger

#### Gas:

- Zwischen Hauptstraße und August-Halm-Straße besteht eine Leitung
- Derzeit Akquise, ob Hausanschlüsse gewünscht, ggf. erfolgt Gasleitungsverlegung

#### **Breitband:**


 Leerrohrverlegung einschl. Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze (graue Flecken)

#### Vodafone:

Keine Leitungen vorhanden

# Umleitung







# Kosten

#### Kosten



#### Zusammenfassung

[brutto, einschl. Baunebenkosten)

 Anteil Stadt
 1.465.400,00 €

 Anteil Landkreis
 375.000,00 €

Gesamtsumme 1.840.400,00 €

#### Kosten



#### Zusammenfassung - Anteil Stadt

Brutto,	einschi. B	aunebenkosten
	wird	zurückgestellt

Abwasserentsorgung - Mischwasserkanal - Hauptkanal - Kanalinnensanierung	wird zurückgestellt
Abwasserentsorgung - Mischwasserkanal - Hauptkanal	334.000,00€
Abwasserentsorugng - Mischwasser - Hausanschlüsse (ggf. Kostenübernahme Eigentümer)	132.000,00€
Wasserversorgung - Württemberger Hydrantensystem - Hauptleitung	332.000,00€
Wasserversorgung - Württemberger Hydrantensystem - Hausanschlüsse	128.000,00€
Pflasterfläche August-Halm-Straße	19.000,00€
Breitbandleerrohre - Hauptleitung (ohne Einzug Glasfaser) (10%-Anteil nach Förderung)	7.100,00 €
Breitbandleerrohre - Hausanschlüsse (ohne Einzug Glasfaser) (10%-Anteil nach Förderung)	2.300,00€
Gehwegneubau	263.000,00€
Straßenentwässerung	90.000,00€
Fahrbahnverbreiterung (Kostenanteil Stadt)	102.000,00€
Straßenbeleuchtung	56.000,00€
Gesamtsumme	1.465.400,00€

#### **Zusammenfassung - Anteil Landkreis**

Brutto,	einschl.	Bauneben	kosten
---------	----------	----------	--------

Gesamtsumme	375.000,00€
Straßenbau	345.000,00 €
Straßenentwässerung	30.000,00€

Gesamtsumme (Stadt und Land) 1.840.400,00 €



#### Welche Kosten kommen auf Sie zu?

# Kanalhausanschlüsse:

Kosten der Erneuerung (wenn nicht Stand der Technik) der Kanalhausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze trägt der **Eigentümer.** 

Die Kosten werden von der Stadt weiter verrechnet und sind gemäß Satzung vom **Eigentümer** zu tragen.

Es werden im Zuge dieser Maßnahme keine Arbeiten an den Kanalhausanschlüssen auf dem **Privatgrundstück** durchgeführt. Vom Eigentümer gewünschte Erneuerungen auf dem Privatgrundstück sind in Eigenregie zu veranlassen und die Kosten hierfür sind vom **Eigentümer** zu tragen.



#### Welche Kosten kommen auf Sie zu?

# Wasserhausanschlüsse:

Kosten der durch die Baumaßnahme bedingten Erneuerung der Wasserhausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze werden von der Stadt Vellberg getragen.

Kosten der Erneuerung der Wasserhausanschlüsse auf dem Grundstück müssen vom **Eigentümer** getragen und sind nicht Gegenstand der Baumaßnahme.



#### Welche Kosten kommen auf Sie zu?

# Breitbandleerrohre:

Die Kostentragung bis zur Grundstücksgrenze erfolgt durch die **Stadt Vellberg**.

## Strom:

Keine, da bereits erdverlegt.

# Telekom:

Keine, da bereits erdverlegt.

# **Gasleitung:**

Wenn Verlegung erfolgt und Hausanschluss verlegt wird.



#### Welche Kosten kommen auf Sie zu?

# Sonstiges:

Dort wo Oberflächenwasser von privaten Verkehrsflächen auf öffentliche Flächen fließt und noch keine Entwässerungseinrichtungen vorhanden sind, sind vom Anlieger neue Entwässerungsrinnen oder -töpfe zu setzen. Die Veranlassung muss rechtzeitig vor den Straßenbauarbeiten in Eigenregie durch den Anlieger erfolgen.

Die Kosten sind vom **Eigentümer** zu tragen.



	öffentlicher Bereich bis Grundstücksgrenze	privater Bereich Grundstücksgrenze bis Gebäude
Hausanschlüsse		
Kanal	Eigentümer (wenn nicht Stand der Technik)	Sache Eigentümer
Wasser	keine	Sache Eigentümer
Strom	keine (da keine Arbeiten durchgeführt werden)	
Telekom	keine (da keine Arbeiten durchgeführt werden)	
Breitband- leerrohr	keine	derzeit kein Ausbau, erst wenn Förderung erfolgt
befestigte Oberfläche		
Ober-fläche	keine	Dort wo Oberflächenwasser von privaten Verkehrsflächen auf öffentliche Flächen fliesst, sind Entwässerungen zu setzen. Veranlassung in Eigenregie.



# Sonstiges



# **Beweissicherung / Bestanddokumentation**

Es werden alle vorhandenen Mängel/Schäden dokumentiert, die vor Beginn der Baumaßnahme vorhanden sind.

Durch eine vorhandene Beweissicherung können Schäden durch die Baumaßnahme eindeutig identifiziert werden und berechtigte/unberechtigte Ansprüche geklärt werden.

Alle Beteiligten erhalten eine Infobrief. Das beauftragte Büro wird Sie dann vorab bzgl. Terminvereinbarung kontaktiert! (Ca. Frühjahr 2024)



# Zeitlicher Ablauf

#### Zeitlicher Ablauf



# Bisheriger Ablauf

- 30.06.2022 Vorstellung Vorplanung mit Festlegung Variante
- 14.09.2022 Fertigstellung Entwurfsplanung
- Sept. 2022 Zuschussantrag FrWw → keine Förderung
- Januar 2023 Zuschussantrag AGS → Förderung noch offen
- 06.06.2023 Vorstellung Entwurf Ortschaftsrat
- 22.06.2023 Vorstellung Entwurf Gemeinderat
- derzeit: Abstimmung Kreis (Vereinbarung) / Verkehrsgespräch / Koordinierung Leitungsträger / Bodengutachter

#### Zeitlicher Ablauf



#### Weiterer Ablauf:

- 19.07.2023 Bürgerinfo
- August/Sept. 2023 Ausarbeitung Ausführungsplanung
- Sept./Oktober 2023 Bau- und Ausschreibungsbeschluss
- Dezember 2023 Vergabe
- Umsetzung 2024 ca. März 2024 bis Anfang Dez. 2024

#### Bauzeit und Bauablauf



Bauzeit: ca. März bis Anfang Dezember 2024

- Aufbau Notversorgung Wasser
- Kanalbau einschl. der Hausanschlüsse
- Verlegung der neuen Wasserleitung inkl. der Hausanschlüsse
- Aushub Straßenkoffer, Bodenverbesserung, Einbau
   Frostschutzschicht und Verlegung der neuen Kabel und Leerrohre in der Fahrbahn
- Kabelverlegung im Gehweg
- Versetzen der Randeinfassungen und Einbau Schottertragschicht
- Asphaltarbeiten Fahrbahn
- Pflasterarbeiten Gehweg
- Angleichungsflächen Bestand

#### Bauzeit und Bauablauf



#### Zufahrt während der Bauarbeiten

Die Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt.

Es wird versucht die Einschränkungen der Zufahrten zu den Grundstücken zu minieren. Im Zuge der Tiefbauarbeiten kann jedoch zeitweise nicht zugefahren werden.

(Kanalbau / Wasserleitung / Bodenverbesserung / Kabelarbeiten / Randsteinsetzung)

Die Abstimmung erfolgt vor Ort sukzessive mit der Baufirma und den Anliegern.



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!